



Vasszécseny Község Önkormányzata

9763 Vasszécseny

Petőfi S. u. 11.

tel.: 94-577-380, fax: 94-577-381

e-mail cím: [onkormanyzat@vasszeccseny.hu](mailto:onkormanyzat@vasszeccseny.hu)

Tárgy: Tájékoztatás a beruházás megindulásáról

**Tisztelt Lakosok!**

Tájékoztatom, hogy Vasszécseny Község Önkormányzata 2019.10.25. dátumon pályázatot nyújtott be TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00005 kódszámon, a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irány Hatósága, mint támogató keretében, támogatásban részesült, Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vasszécseny Község belterületén nevű projektünk, amely Vasszécseny Vörösmarty és Dózsa utcában érinti az Ön lakóterületét.

Tájékoztatjuk, hogy a „pandémiás” időszakra való tekintettel, a jelenleg hatályos 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet értelmében, minden gyülekezés tilos.

Hatályos Kormányrendelet értelmében, nincs mód és lehetőség a személyes lakossági tájékoztatás megtartására. Azonban tájékoztatom a beruházással kapcsolatos legfontosabb információkról:

- projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2020.10.01.
- munkaterület átadása a kivitelező számára: 2021.04.28.
- projekt fizikai befejezésének befejezési tervezett időpontja: 2022.06.29.
- kivitelező: Szkendó Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.
- műszaki ellenőr: Szilvás István vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőre – Aqua Drop Mérnöki Iroda Kft.,
- beruházás tervezője: Szilvás István települési víziközmű tervező – Aqua Drop Mérnöki Iroda Kft.,
- műszaki tartalom:

*„A tervezési terület kettő, egymástól független településrészt ölel fel. A Vörösmarty utca területén az utca keleti oldali útárkaként került megtervezésre az Á-1 jelű árok, míg az alsó szakaszán a meglévő külterületi árok kerül felújításra. A tervezett árokhálózat befogadója a települést délről határoló Boláta patak 4+600 km szelvénye ( $X=477878,3$ ;  $Y=206390,6$ ). Az árok 40/40/8 mederlap burkolattal lesz ellátva az árokfenéken, a kapubejárókba áltózó hosszúságú TA 40/100 csaphornyos illesztésű talpas betoncsővel, előre gyártott végfalakkal csőátereszek épülnek. A Dózsa György utca esetében a kialakult terepi adottságok nem teszik lehetővé a csapadékvizek meglévő befogadóba történő bevezetését, így a tervezett Á-2 jelű árok, szikkasztó földmedrű árkokként kerül kialakításra. A kapubejárókba egységesen 4,0 m hosszúságú TA 40/100csaphornyos illesztésű talpas betoncsővel, előre gyártott végfalakkal csőátereszek épülnek. A tervezett árkok 0,4 m fenékszélességgel és 1:1 rézsűhajlással kerülnek kialakításra.”*

Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy a jelenlegi helyzetre tekintettel elektronikus úton (e-mai cím: [onkormanyzat@vasszeccseny.hu](mailto:onkormanyzat@vasszeccseny.hu)) tehetnek észrevételt, kérdéseket és esetleg kéréseket, amelyeket lehetőség szerint a lehető legrövidebb időn belül megválaszolunk. Lehetőséget biztosítunk telefonos vagy szükség esetén személyes egyeztetésre is, előre egyeztetett időpontban.

Vasszécseny, 2021. április 22.

Tisztelettel

Zsolnai Zoltán  
polgármester

